

三宅町つながり総合センター解体工事

内 訳 価 格 明 細 書

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	三宅町つながり総合センター解体工事						
	直接工事費合計		1.00	式			
	共通仮設費	1.33%	1.00	式			
	積上げ共通仮設費		1.00	式			
	共通仮設費合計						
	純工事費						
	現場管理費	3.40%	1.00	式			
	工事原価						
	一般管理費	13.43%	1.00	式			
	工事価格						
	消費税等相当額	10.00%					
	工事費						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	直接工事費						
I	建築工事		1.00	式			
II	電気設備工事		1.00	式			
III	機械設備工事		1.00	式			
	計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
A	建物解体工事						
1	直接仮設工事		1.00	式			
2	解体・撤去工事		1.00	式			
	計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	直接仮設工事						
	(外部足場)						
	外部足場	W900	1445.00	m2			
	足場最上部手摺		287.00	m			
	(内部仕上足場)						
	内部足場	脚立	849.00	m2			
	集会室 内部棚足場	CH=4500～4800	171.00	m2			
	集会室ステージ 内部棚足場	CH=3800	20.60	m2			
	玄関ホール吹抜け 内部棚足場	CH=7370	37.30	m2			
	体育室 内部棚足場	CH=4190～4840	115.00	m2			
	階段 内部足場		43.90	m2			
	(災害防止)						
	養生シート張り		1414.00	m2			

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	竣工時清掃		990.00	m2			
	近隣家屋調査費		1.00	式			
	小計						
3	積上げ共通仮設						
	ゲート	W=3.0m	1.00	箇所			
	交通誘導員B		50.00	人			
	小計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2	解体・撤去工事						
	(躯体)						
	埋戻し		151.00	m3			
	コンクリートとりこわし	RC造 土間コン 圧碎機 標準	55.50	m3			
	コンクリートとりこわし	RC造 土間コン 圧碎機 標準	157.00	m3			
	コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧碎機	151.00	m3			
	コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧碎機 標準	137.00	m3			
	地業とりこわし	機械集積・積込み共	149.00	m3			
	上家鉄骨撤去	75.5t+9.2t(母屋)	1237.00	m2			
	柱型 耐火被覆撤去	ラスモルタル T=40 鉄骨面	195.00	m2			
	梁型 耐火被覆撤去	岩綿吹付 T=30 鉄骨面	1025.00	m2			
	杭引き抜き		1.00	式			

名	称	内	容	数	量	単位	単	価	金	額	摘	要
	(外部)											
	(児童館棟)											
	玄関ポーチ床 クリンカータイル撤去			21.90		m2						
	玄関ポーチ段廻り クリンカータイル撤去			19.80		m2						
	同上 腰壁 レンガタイル撤去			8.50		m2						
	同上 庇天端 レンガタイル撤去			10.80		m2						
	屋根 カラーガルバリウム鋼板葺撤去	T=0.35 カバー工法 サントイッチパネルT=12共・ルーフィング別計上		966.00		m2						
	同上 ゴムアスルーフィング撤去	T=1.0		966.00		m2						
	屋根 カラーベスト コロニアル葺き屋根撤去	センチュリーボードT=18共・ルーフィング(2重)別計上		966.00		m2						
	同上 アスファルトルーフィング撤去	2重		966.00		m2						
	同上 棟押 カラーガルバリウム鋼板撤去	T=0.4 W300 木下地120x30共		18.60		m						
	同上 下り棟棟押 カラーガルバリウム鋼板撤去	T=0.4 W300 木下地120x30共		62.30		m						
	同上 軒先水切 カラーガルバリウム鋼板撤去	T=0.4 W80		148.00		m						
	同上 ケラバ水切 カラーガルバリウム鋼板撤去	T=0.4 W120 木下地120x30・40x18共		27.40		m						
	同上 雨押水切 カラーガルバリウム鋼板撤去	T=0.4 W120 木下地90x30共		64.30		m						
	同上 軒先 破風板撤去	木製 205x30 + 180x30		148.00		m						
	同上 ケラバ 破風板撤去	木製 235x30 + 120x30		27.40		m						

名	称	内	容	数	量	単位	単	価	金	額	摘	要
	屋根 カラー鉄板瓦棒葺き屋根撤去	#28 センチュリーボード`T=18共・ルーフィング`別計上		17.20	m2							
	同上 立上り カラー鉄板撤去	#28 ルーフィング`別計上		3.10	m2							
	同上 アスファルトルーフィング撤去	2重		20.30	m2							
	屋根 軒樋撤去	銅板 T=1.2 W300xH260 集積共 受金物:FB-32x4加工共		124.00	m							
	屋根 軒樋撤去	銅板 T=1.2 W200xH150 集積共 受金物:FB-32x4加工共		24.00	m							
	屋根 谷樋撤去	PLT=1.2加工 W200xH150 集積共		6.60	m							
	たてどい撤去	塩ビ管 φ100 集積共		143.00	m							
	たてどい養生管撤去	鋼管 集積共		33.30	m							
	玄関庇 鼻隠し スチールプレート撤去	T=0.8 H900		11.50	m							
	同上 笠木撤去	T=0.8 W180xH50		11.10	m							
	同上 下り壁見切撤去	T=0.8 W100xH50		11.10	m							

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	天井 アスベストラックス撤去	T=5	213.00	m2			
	天井 ビニルトップスパン撤去	W90 S型	22.00	m2			
	軽量鉄骨天井下地撤去		235.00	m2			
	段鼻 ノンスリップタイル撤去	60x150	7.10	m			
	外壁 ALC板撤去	T=100	281.00	m2			
	外壁 ALC板撤去	T=120	400.00	m2			
	笠木 カラーガルバリウム鋼板撤去	T=0.4 W150	19.10	m			
	壁見切 アルミ撤去	T=0.6 W100x20	9.20	m			
	スロープ 手摺り撤去	ステンレス φ43 6.2m	6.20	m			

名	称	内	容	数	量	単位	単	価	金	額	摘	要
	玄関ポーチ 足拭きマット撤去	アルミハードマット 枠ステンレス40x20x1.5 3600×900		3.20		m2						
	天井面換気ガラリ撤去	スチール W700xD400 ステンレス網付		60.00		か所						
	外壁換気ガラリ撤去	スチール W1200×H200		6.00		か所						
	床下換気ガラリ撤去	鋳鉄 W600×H250		5.00		か所						
	玄関庇 切り文字撤去	真鍮プレート T=1.5加工 φ300 9文字		1.00		か所						
	点検タラップ	スチール W400×D200xH7300		1.00		か所						
	点検タラップ	スチール W400×D200xH9300		1.00		か所						
	煙突 天蓋撤去	フレキシブルホートT=6 500x500		1.00		か所						
	同上 枠組	500x500xH300 スチールL-50x50x6		1.00		か所						

名	称	内	容	数	量	単位	単	価	金	額	摘	要
	(集会室棟・渡り廊下)											
	玄関ポーチ床 セラミックタイル撤去	レンガタイル含む		12.90		m2						
	同上 腰壁 レンガタイル撤去			10.30		m2						
	屋根 瓦棒葺き屋根撤去	#28 センチュリーボード`T=18共・ルーフィング別計上		14.80		m2						
	同上 立上り カラー鉄板撤去	#28 ルーフィング別計上		4.80		m2						
	同上 アスファルトルーフィング撤去			19.70		m2						
	屋根 カラーベスト コロニアル葺き屋根撤去	センチュリーボード`T=18共・ルーフィング(2重)別計上		251.00		m2						
	同上 アスファルトルーフィング撤去	2重		251.00		m2						
	同上 棟押え カラー鉄板撤去			43.10		m						
	同上 破風板撤去	木製 180x30 + 150x30		63.00		m						
	同上 ケラバ板 プレート加工撤去	T=1.0 180x30		63.00		m						
	屋根 ルーフデッキ 葺き屋根撤去	T=0.8 裏面:ダ`ンコート吹付けT=4.0共		31.60		m2						
	同上 面戸撤去			18.00		m						
	同上 ALC取り合い ケラバ側 水切撤去			7.00		m						
	屋根 軒樋撤去	塩ビ製(角型) W150 集積共		9.00		m						
	屋根 軒樋撤去	銅板 T=1.2 W150xH200 集積共 受金物:FB-32x4加工共		63.00		m						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	屋根 谷樋撤去	PLT=1.2加工 W200xH150 集積共	5.20	m			
	たてどい撤去	塩ビ管 φ100 集積共	45.00	m			
	たてどい撤去	塩ビ管 φ75 集積共	2.60	m			
	たてどい養生管撤去	鋼管 集積共	22.20	m			
	玄関庇 鼻隠し 化粧パネル撤去	T=0.8 H700	11.30	m			
	同上 笠木撤去	T=0.8 W180xH50	11.10	m			
	天井 アスベストラックス撤去	T=5	82.90	m2			
	天井 ビニルトップスパン撤去	W90 S型	15.90	m2			
	同上 垂壁 見付け撤去	W100	11.30	m			
	軽量鉄骨天井下地撤去		98.90	m2			
	天井面換気ガラリ撤去	スチール W800xD400	20.00	か所			
	床下換気ガラリ撤去	鋳鉄 W600×H250	9.00	か所			
	床下換気ガラリ撤去	鋳鉄 W300×H250	3.00	か所			

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	天井裏換気パイプ撤去	塩ビ φ300 SUS網共	10.00	か所			
	段鼻 ノンスリップタイル撤去	60x150	34.30	m			
	廻り縁撤去	塩ビ	114.00	m			
	渡り廊下 照明用パイプ撤去	鋼管 φ34	18.00	m			
	玄関庇 館銘板撤去	真鍮プレート D30 T=1.5加工 W3000xH300	1.00	か所			
	外壁 ALC板撤去	T=100	172.00	m2			
	開口枠 テラゾブロック撤去	160x25	5.10	m			
	上り框 人研撤去	160x30	1.10	m			
	玄関ポーチ 足拭きマット撤去	アルミマット 枠ステンレス 2100×1000	2.10	m2			

名	称	内	容	数	量	単位	単	価	金	額	摘	要
	(建具)											
	アルミ建具撤去	引違い窓	枠共 集積共	182.00		m2						
	アルミ建具撤去	引違い戸	枠共 集積共	7.20		m2						
	アルミ建具撤去	片開き戸	枠共 集積共	1.70		m2						
	アルミ建具撤去	両開き戸	枠共 集積共	22.00		m2						
	アルミ建具撤去	ガラリ	枠共 集積共	6.40		m2						
	鋼製戸撤去	片開き戸	枠共 集積共	4.40		m2						
	鋼製戸撤去	両開き戸	枠共 集積共	41.70		m2						
	ステンレス製戸撤去	引違い窓	枠共 集積共	1.90		m2						
	木製戸撤去	引違い戸	枠共 集積共	7.10		m2						
	木製戸撤去	片開き戸	枠共 集積共	53.10		m2						
	木製戸撤去	両開き戸	枠共 集積共	65.80		m2						
	襖撤去	引違い戸	枠共 集積共	22.70		m2						
	襖撤去	両開き戸	枠共 集積共	4.80		m2						
	障子撤去	引違い戸	枠共 集積共	30.40		m2						
	アルミパネル撤去	集積共		4.20		m2						
	ガラス撤去	集積共		218.00		m2						

[illegible]

名	称	内	容	数	量	単位	単	価	金	額	摘	要
	(内部)											
	(児童館棟)											
	床	クリンカータイル撤去		19.10	m2							
	床	モザイクタイル撤去		41.20	m2							
	床	長尺塩ビシート撤去	T=2.5	617.00	m2							
	段廻	長尺塩ビシート撤去	T=2.5	33.80	m2							
	床	モザイクパーケット撤去	T=8	20.30	m2							
	床	フローリング撤去	T=15 捨貼:合板T=12共	18.70	m2							
	木製床組撤去	ボード別計上 転ばし根太18x24@300		17.30	m2							
	木製床組撤去	ボード別計上 転ばし床組H100		1.40	m2							
	畳下 床	コンパネ撤去	T=15	17.40	m2							
	木製床組撤去	ボード別計上 転ばし床組H100		17.40	m2							
	畳下 床	杉板撤去	T=15	56.90	m2							
	床	桧縁甲板撤去	T=15	13.40	m2							
	床の間 床	コンパネ撤去	T=15	4.30	m2							
	木製床組撤去	ボード別計上 束90x90@900 大引90x90@900 根太40x60@450		74.60	m2							

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	畳撤去	1帖物	46.00	枚			
	床の間 ウスベリ敷撤去		3.00	m2			
	和室18帖踏込み 式台 松むく板合板撤去	T=30 L4000xD250	1.00	m2			
	押入 床 シナベニヤ撤去	T=6 下地木材共	9.10	m2			
	押入 中棚 シナベニヤ撤去	T=6 下地木材共	13.70	m2			
	床 アスファルト防水撤去		59.90	m2			
	同上 立上り アスファルト防水撤去		22.30	m2			
	防水押コンクリート撤去		18.00	m3			
	木製巾木撤去	H=100 集積共	98.00	m			
	畳寄せ撤去	40x60	31.50	m			
	ボード寄せ撤去		5.30	m			
	巾木 ソフト巾木撤去	H=100	264.00	m			
	段型巾木 ソフト巾木撤去	H=175	15.80	m			
	巾木 モルタルコテ仕上げ	H=100	35.00	m			

名	称	内	容	数	量	単位	単	価	金	額	摘	要
	壁 半磁器タイル撤去			382.00		m2						
	ALC面 壁 半磁器タイル撤去	下地モルタル共		18.10		m2						
	壁 ビニールクロス撤去			216.00		m2						
	壁 不燃ビニールクロス撤去			6.50		m2						
	ALC面 壁 モルタル撤去			151.00		m2						
	壁 プラスター撤去	T=20		29.40		m2						
	壁 フレキシブルボード撤去	T=6 捨貼:石膏ボード T=12共		412.00		m2						
	壁 センチュリーボード撤去	T=12		64.30		m2						
	壁 コンパネ撤去	T=12		6.30		m2						
	壁 有孔シナベニア撤去	T=6		59.60		m2						
	壁 練付合板撤去	T=5.5		168.00		m2						
	壁 シナベニア撤去	T=4		57.60		m2						
	壁 シナベニア撤去	T=6		67.20		m2						
	壁 コンクリートブロック撤去	T=100		20.80		m2						
	壁 コンクリートブロック撤去	T=120		210.00		m2						
	配管バック 壁 コンクリートブロック撤去	T=100		18.20		m2						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	天井 岩綿吸音板撤去	T=12 捨貼:石膏ボ-ード T=9共	396.00	m2			
	下り天井 岩綿吸音板撤去	T=12 捨貼:石膏ボ-ード T=9共	2.00	m2			
	天井 岩綿吸音板撤去	T=19 捨貼:石膏ボ-ード T=9共	250.00	m2			
	天井 石膏ボード撤去	T=9	20.00	m2			
	天井 石膏ボード撤去	T=12	19.60	m2			
	天井 フレキシブルボード撤去	T=4	143.00	m2			
	下り天井 フレキシブルボード撤去	T=4	1.60	m2			
	天井 杉桁合板撤去		24.90	m2			
	天井 杉杣合板撤去		74.70	m2			
	天井 シナベニア撤去	T=4	9.10	m2			
	下り天井 練付合板フラッシュ撤去	T=30 H=300	36.20	m			
	軽量鉄骨間仕切り壁撤去	W75	402.00	m2			
	LGS内 壁 グラスウール撤去		251.00	m2			
	軽量鉄骨天井下地撤去		706.00	m2			
	下り天井 軽量鉄骨天井下地撤去	H=300	12.80	m2			
	天井点検口撤去	450x450 アルミ	7.00	か所			

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	壁 木製軸組撤去	ﾀﾅ90x45 @450	138.00	m2			
	壁 木胴縁下地撤去	ボード別計上 ﾀﾅ40x45@455 ﾎｺ40x45@300	385.00	m2			
	木製天井下地撤去	ボード別計上 野縁45x45@450 吊木40x40@900 野縁受45x45@900	231.00	m2			
	木製下り天井下地撤去	ボード別計上 野縁45x45@450 野縁受45x45@900	1.60	m2			
	ﾀｲﾙ下地ﾓﾙﾀﾙ撤去	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有	13.80	m3			
	面台 テラゾブロック撤去	100x25	0.50	m2			
	面台 テラゾブロック撤去	130x25	2.30	m2			
	床見付 テラゾブロック撤去	150x25	0.70	m2			
	床見付 テラゾブロック撤去	225x25	1.80	m2			
	笠木 テラゾブロック撤去	150x25	0.70	m2			
	上り框 テラゾブロック撤去	60x40	0.30	m2			
	出入口枠撤去	W150 木製	166.00	m			
	サッシュ額縁撤去	60x25 木製	409.00	m			
	サッシュ額縁撤去	70x25 木製	9.10	m			
	壁 見切り縁撤去	30x30 木製	84.70	m			
	壁 見切り縁撤去	60x60 木製	25.60	m			
	天井廻縁撤去	40x60 木製	108.00	m			

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	長押撤去	108x30 木製	55.60	m			
	付鴨居撤去	40x36 木製	28.60	m			
	上框撤去	40x100 木製	1.80	m			
	ステージ框撤去	120x120 木製	5.80	m			
	天井丸太撤去	φ90 赤杉	10.40	m			
	床の間 床框撤去	120x120 L3500 木製	1.00	か所			
	床の間 床柱撤去	φ75 H2150 木製	2.00	か所			
	床の間 床柱撤去	φ150 H3000 木製	1.00	か所			
	床の間 織部板撤去	300x35 L1600 木製	1.00	か所			
	床の間 落し掛撤去	108x35 木製	5.10	m			
	カーテンボックス撤去	150x100 T=25 木製 カーテンレール共	9.60	m			
	カーテンボックス撤去	150x150 T=25 木製 カーテンレール共	72.20	m			
	カーテンボックス撤去	150x250 T=25 木製 カーテンレール共	8.00	m			
	スクリーンボックス撤去	300x300 T=30 木製	4.80	m			
	CB壁 頭繋ぎ用鉄骨下地撤去	平均H1415程度	105.00	m2			

名	称	内	容	数	量	単位	単	価	金	額	摘	要
	廻り縁撤去	アルミ		547.00	m							
	ピクチャーレール撤去			26.10	m							
	段鼻ノンスリップ撤去	ステンレス		86.90	m							
	床 見切り縁撤去	T=1.2 25x20 ステンレス		2.10	m							
	壁 見切り縁撤去	T=1.2 25x20 ステンレス		2.40	m							
	壁 見切り縁撤去	T=1.2 10x10 ステンレス		4.80	m							
	壁出隅 見切り縁撤去	アルミ		58.80	m							
	下り天井 見切り縁撤去	アルミ		17.80	m							
	開口枠撤去	100x25 スチール		7.40	m							
	階段手摺撤去	H900 集成材100x120 手摺子@150		12.90	m							
	階段壁付手摺撤去	ビニールハントレール		16.20	m							
	玄関 下足入撤去	木製 W3000×D350×H1800		1.00	か所							
	集会室ステージ 移動式階段撤去	木製 W1080×D720×H600		1.00	か所							
	集会室ステージ 前幕撤去	引分け 電動式		1.00	か所							

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
集会室ステージ 後幕撤去	引分け 手動式	1.00	か所			
集会室ステージ 一文字幕撤去		1.00	か所			
集会室ステージ スクリーン撤去	W4800×H3600	1.00	か所			
集会室物入 棚撤去	木製 W1300×D700×H1800	1.00	か所			
事務室 カウンター撤去	大理石T=50 L2750xD300	1.00	か所			
和室18帖 置式釜撤去	W500xD500xH600	2.00	か所			
和室18帖 茶道具入れ撤去	W1200×D800×H450	1.00	か所			
和室18帖 床の間 棚撤去	T=35 W740×D380	1.00	か所			
和室18帖踏込 床下換気口撤去	80×160 ステンレス網 枠: 桧	1.00	か所			
和室 天井点検口撤去	450×450 楕円ニヤT=4 枠: 米桧	3.00	か所			
湯沸室 流し台撤去	L1200xD550xH750	2.00	か所			
湯沸室 ガス台撤去	L600xD550xH600	1.00	か所			
湯沸室 調理台撤去	L900xD550xH750	1.00	か所			

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
湯沸室 水切棚撤去	L900xD200xH500	1.00	か所			
湯沸室 吊戸棚撤去	L1800xD350xH500	1.00	か所			
料理教室 教師用調理台撤去	W2000xD900	1.00	か所			
料理教室 生徒用調理台撤去	W1800xD900	4.00	か所			
料理教室 窓下戸棚撤去	W7200xD400xH750	1.00	か所			
料理教室 食器整理棚撤去	W6000xD600xH1800	1.00	か所			
料理教室 掃除具入れ撤去	W500xD400xH1800	1.00	か所			
料理教室 曲面黑板撤去	W2700xH1200	1.00	か所			
料理教室 天井吊りミラー撤去	W1500xH900	1.00	か所			
料理教室 溝蓋撤去	ステンレス W200xL500 14枚	1.00	式			
料理教室 溝 排水パイプ撤去	VP100 L1500	2.00	か所			
学習室 スクリーン撤去	W1800xH2000	3.00	か所			
学習室 スクリーンボックス撤去	220x220 L2200	3.00	か所			
学習室 掃除具入れ撤去	W500xD400xH1800	3.00	か所			
学習室 磁気曲面黑板撤去	W2700xH900	3.00	か所			
学習室 窓手摺撤去	スチール φ 60 L2400	1.00	か所			

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	学習室 窓手摺撤去	スチール φ 60 L2600	1.00	か所			
	学習室 窓手摺撤去	スチール φ 60 L3500	2.00	か所			
	わらべの室 書籍戸棚撤去	W4700xD240xH1960	1.00	か所			
	わらべの室 掃除具入れ撤去	W500xD400xH1800	1.00	か所			
	わらべの室 窓手摺撤去	集成材 φ 60 L3500	2.00	か所			
	内部造作材解体		326.50	m2			
	備品撤去費	普通作業員	10.00	人			

名	称	内	容	数	量	単位	単	価	金	額	摘	要
	(集会室棟)											
	床	クリンカータイル撤去		14.80		m2						
	床	モザイクタイル撤去		14.50		m2						
	タイル下地	モルタル撤去	アスベスト含有 T=2.5	0.90		m2						
	床	長尺塩ビシート撤去		8.30		m2						
	床	アスファルト防水撤去		14.50		m2						
	同上	立上り アスファルト防水撤去		6.90		m2						
		防水押コンクリート撤去		1.80		m3						
	床	フローリング撤去	T=15 捨貼:合板T=15共	112.00		m2						
	同上	鋼製床組撤去	ハイネダ同等 束90x90@300 大引@900 根太@300	112.00		m2						
	同上	クッションゴム撤去	15x15	58.60		m						
		木製巾木撤去	H=100 集積共	55.80		m						
	壁	半磁器タイル撤去		46.20		m2						
	ALC面	壁 半磁器タイル撤去	下地モルタル共	19.40		m2						
	壁	ピーリング板撤去	T=9	20.80		m2						
	壁	コンパネ撤去	T=12	15.60		m2						
	壁	有孔シナベニア撤去	T=4	132.00		m2						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	壁 コンクリートブロック撤去	T=120	35.50	m2			
	配管バック	T=100	7.70	m2			
	壁 コンクリートブロック撤去						
	天井 岩綿吸音板撤去	T=12 捨貼:石膏ボード T=9共	130.00	m2			
	天井 フレキシブルボード撤去	T=4	22.80	m2			
	下り天井 フレキシブルボード撤去	T=4	2.50	m2			
	軽量鉄骨天井下地撤去		135.00	m2			
	天井点検口撤去	450x450 アルミ	3.00	か所			
	壁 木製軸組撤去	タテ90x45 @450	48.30	m2			
	壁 木胴縁下地撤去	ボード別計上 タテ40x45@455 ヨコ40x45@300	149.00	m2			
	柱型 木胴縁下地撤去	ボード別計上 タテ40x45@455 ヨコ40x45@300	19.40	m2			
	木製天井下地撤去	ボード別計上 野縁45x45@300 吊木40x40@900 野縁受45x45@900	18.30	m2			
	木製下り天井下地撤去	ボード別計上 野縁45x45@300 野縁受45x45@900	2.50	m2			
	面台 テラゾブロック撤去	110x25	1.10	m2			
	上り框 テラゾブロック撤去	60x40	2.30	m2			

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	サッシュ額縁撤去	60x25 木製	20.20	m			
	サッシュ額縁撤去	80x25 木製	77.10	m			
	柱型 出隅コーナー撤去	30x30 木製	37.80	m			
	壁 見切り縁撤去	25x60 木製	7.40	m			
	出入口枠撤去	W150 木製	38.60	m			
	防球ネット撤去	スチール φ 780	1.00	か所			
	防球格子パイプ撤去	スチール W4650xH2800 φ 60.5・φ 34 @100交互	1.00	か所			
	同上 上下枠撤去	溝型鋼 125x65x6x8	14.80	m			
	CB壁 頭繋ぎ用鉄骨下地撤去	H1800～2450程度	29.10	m2			
	玄関 下足入撤去	木製 W1500×D350×H1500	1.00	か所			
	玄関 下足入撤去	木製 W2400×D350×H1500	1.00	か所			
	壁 グラスウール撤去	T=45	155.00	m2			
	廻り縁撤去	塩ビ	35.90	m			
	廻り縁撤去	アルミ	64.60	m			

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	下り天井 見切り縁撤去	20x20 ステンレス	8.60	m			
	床 換気口撤去	800x250 ステンレス 有孔PL T=4.5	18.00	か所			
	内部造作材撤去	備品含む	155.00	m2			
	小計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
B	外部解体工事						
1	外構工事		1.00	式			
2	解体撤去工事		1.00	式			
	計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	外構工事						
	整地	2,112㎡ H=100	211.00	m3			
	ネットフェンス	H1500	134.00	m			
		基礎ブロック200×200×450 @2000付					
	ネットフェンス	W2000×H1500	1.00	か所			
		基礎ブロック300×300×500付					
	計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2	解体・撤去工事						
	アスファルト舗装撤去	加熱アスファルト混合物 t50	466.00	m2			
		クラッシャーラン t150					
	アスファルト舗装面 カッター切り		5.00	m			
	犬走り撤去		21.80	m3			
	踏み台撤去		0.43	m3			
	U型側溝撤去	PU-240	162.00	m			
		PU-150	49.10	m			
	石積撤去	処分費共 A	22.00	m			
		処分費共 B	103.00	m			
		処分費共 C	51.10	m			

名	称	内	容	数	量	単位	単	価	金	額	摘	要
	メッシュフェンス撤去	H1800		38.40		m						
		基礎ブロック200×200×450 @2000付										
	メッシュフェンス 両開き扉撤去	W2000×H1800		2.00		か所						
		基礎300×300×600付										
	門塼撤去	CB造 H-1160		10.00		m						
	旗ポール撤去	H-7.0m		2.00		か所						
	樹木伐採	処分費共 高木(6m) 幹周100cm程度		7.00		本						
	樹木伐採	処分費共 高木(5m) 幹周 85cm程度		5.00		本						
	樹木伐採	処分費共 高木(4m) 幹周 60cm程度		8.00		本						
	樹木伐採	処分費共 中木(3m) 幹周 30cm程度		30.00		本						
	樹木伐採	処分費共 低木(1m) 枝張100cm程度		32.00		本						
	樹木伐採	処分費共 低木(1m) 枝張100cm程度 密植		45.00		m2						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	①景石	処分費共 800x500x(H)500程度	1.00	か所			
	②景石	処分費共 700x700x(H)500程度	1.00	か所			
	③踏石	処分費共 500x700x(H)150程度	2.00	か所			
	④景石	処分費共 650x500x(H)200程度	1.00	か所			
	⑤景石	処分費共 600x700x(H)150程度	1.00	か所			
	⑥景石	処分費共 1,000x800x(H)1,000程度	1.00	か所			
	⑦景石	処分費共 1,000x800x(H)150程度	1.00	か所			
	⑧景石	処分費共 1,000x1,200x(H)150程度	1.00	か所			
	⑨景石	処分費共 1,000x700x(H)1,500程度	5.00	か所			
	⑩石碑	移設再設置 600x120x(H)1,800程度	1.00	か所			
	⑪石碑	移設再設置 600x160x(H)1,500程度	1.00	か所			
	計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
Ⅱ	電気設備工事						
	1). 電灯設備		1.00	式			
	2). 動力設備		1.00	式			
	3). LAN設備		1.00	式			
	4). 交換設備		1.00	式			
	5). 情報表示設備		1.00	式			
	6). 拡声設備		1.00	式			
	7). テレビ共聴設備		1.00	式			
	8). 自火報設備		1.00	式			
	9). 構内配電線路		1.00	式			
	計						

名 称		内 容	数 量	单位	单 価	金 額	摘 要
	1). 電灯設備						
	照明器具	A22 直付器具	1.00	個			
	照明器具	A22D 直付器具	3.00	個			
	照明器具	A42 直付器具	18.00	個			
	照明器具	A21 直付器具	7.00	個			
	照明器具	A41 直付器具	9.00	個			
	照明器具	B41 直付器具	4.00	個			
	照明器具	B42 直付器具	4.00	個			
	照明器具	C42 直付器具	24.00	個			
	照明器具	D22 埋込器具	18.00	個			
	照明器具	D42 埋込器具	35.00	個			
	照明器具	D43 埋込器具	12.00	個			
	照明器具	D42D 埋込器具	5.00	個			
	照明器具	F42 直付器具	10.00	個			
	照明器具	G15 直付器具	9.00	個			
	照明器具	H21 直付器具	4.00	個			
	照明器具	I21a 直付誘導灯	4.00	個			
	照明器具	I21b 直付誘導灯	2.00	個			

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	照明器具	I42a 直付誘導灯	2.00	個			
	照明器具	J11 埋込誘導灯	2.00	個			
	照明器具	K11 直付誘導灯	2.00	個			
	照明器具	M21 直付器具	1.00	個			
	照明器具	N41 吊下器具	8.00	個			
	照明器具	ブラケット 直付器具	2.00	個			
	照明器具	a40 埋込器具	2.00	個			
	照明器具	b40 埋込器具	39.00	個			
	照明器具	b40D 埋込器具	9.00	個			
	照明器具	b100 埋込器具	6.00	個			
	照明器具	b150 埋込器具	15.00	個			
	照明器具	c40 直付器具	3.00	個			
	照明器具	d40 直付器具	2.00	個			
	照明器具	玄関ブラケット 直付器具	2.00	個			
	照明器具	シャンデリア	1.00	個			
	埋込スイッチ	1P15A×1	9.00	個			
	埋込スイッチ	1P15A×2	4.00	個			
	埋込スイッチ	1P15A×3	5.00	個			

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	埋込スイッチ	1P15A×4	3.00	個			
	埋込スイッチ	1P15A×6	1.00	個			
	埋込スイッチ	1P15A×7	1.00	個			
	埋込スイッチ	1P15A×2,PL	4.00	個			
	埋込スイッチ	1P15A×3,PL	4.00	個			
	埋込スイッチ	1P15A×4,PL	1.00	個			
	埋込スイッチ	1P15A×5,3W15A×3	1.00	個			
	埋込スイッチ	3W15A×1	8.00	個			
	埋込スイッチ	3W15A×3	1.00	個			
	自動点滅器	自動点滅器	1.00	個			
	埋込コンセント	2P15A×1	26.00	個			
	埋込コンセント	2P15A×2	41.00	個			
	埋込コンセント	2P15A×2E	2.00	個			
	床コンセント 2P15A×1	2P15A×1	1.00	個			
	防水コンセント	2P15A×1E	1.00	個			
	分電盤	1L-1	1.00	面			
	分電盤	2L-1	1.00	面			
	分電盤	1L-2	1.00	面			

[illegible]

[illegible]

名 称		内 容	数 量	单位	单 价	金 额	摘 要
	3). LAN設備						
	機器収容盤		1.00	面			
	小 計						

[illegible]

[illegible]

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	6). 拡声設備						
	天井スピーカ		1.00	個			
	アッテネータ		11.00	個			
	防災アンプ	120W	1.00	個			
	ローカルアンプ	60W	1.00	個			
	マイクコンセント	壁付	1.00	個			
	マイクコンセント	床付	1.00	個			
	壁掛スピーカ		2.00	個			
	天井スピーカ		4.00	個			
	ホーンスピーカ		2.00	個			
	小 計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	7). テレビ共聴設備						
	直列ユニット	中間	8.00	個			
	直列ユニット	端末	2.00	個			
	TVアンテナ	VHF 12EL	1.00	個			
	TVアンテナ	UHF 20EL	1.00	個			
	BSアンテナ		1.00	個			
	TVアンテナマスト		1.00	個			
	TVブースター		1.00	個			
	混合器		1.00	個			
	分配器	2分配	1.00	個			
	小 計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	8). 自火報設備						
	スポット感知器	差動	30.00	個			
	スポット感知器	定温	3.00	個			
	スポット感知器	防爆	1.00	個			
	煙感知器	2種	4.00	個			
	煙感知器	3種	2.00	個			
	ベル		2.00	個			
	総合盤	ベル,表示灯	2.00	個			
	総合盤	ベル,表示灯,ボタン	1.00	個			
	受信機	5回線	1.00	個			
	防排煙制御盤		1.00	個			
	リリース		2.00	個			
	小 計						

[illegible]

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
Ⅲ	機械設備工事						
	1). 空調設備		1.00	式			
	2). 換気設備		1.00	式			
	3). 衛生器具設備		1.00	式			
	4). 給水設備		1.00	式			
	5). 排水通気設備		1.00	式			
	6). 給湯設備		1.00	式			
	7). ガス設備		1.00	式			
	計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	1). 空調設備						
	パッケージエアコン	室外機 16.0kw	2.00	台			
	パッケージエアコン	室外機 11.2kw	1.00	台			
	パッケージエアコン	室外機 8.0kw	2.00	台			
	パッケージエアコン	室外機 6.3kw	2.00	台			
	パッケージエアコン	室外機 5.6kw	1.00	台			
	パッケージエアコン	室外機 5.0kw	1.00	台			
	パッケージエアコン	室外機 4.0kw	1.00	台			
	パッケージエアコン	室内機 カセット4方向 8.0kw	8.00	台			
	パッケージエアコン	室内機 カセット1方向 5.6kw	1.00	台			
	パッケージエアコン	室内機 床置き 6.3kw	2.00	台			
	パッケージエアコン	室内機 壁掛け 11.2kw	1.00	台			
	パッケージエアコン	室内機 壁掛け 4.0kw	1.00	台			
	ウォーターチラー	40HP	1.00	台			
	冷却塔	樹脂製 低騒音型 40HP	1.00	台			
	温水ボイラー	鋳鉄製 194,000kcal/hr	1.00	台			
	地下油槽	1,900L	1.00	台			

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	オイルサービスタンク	100L 架台共	1.00	台			
	膨張タンク	密閉式 200L	1.00	台			
	冷却水循環ポンプ	50SEEM-2.2kw	1.00	台			
	冷温水循環ポンプ	80BLEM-2.2 kw	1.00	台			
	オイルギヤーポンプ	GPE12	1.00	台			
	ファンコイルユニット	天井埋込形 300タイプ FC-1	1.00	台			
	ファンコイルユニット	天井埋込形 1200タイプ FC-2	6.00	台			
	ファンコイルユニット	天井埋込形 600タイプ FC-3	1.00	台			
	ファンコイルユニット	天井埋込形 800タイプ FC-4	7.00	台			
	冷媒配管セット	Cup9.52,15.88	79.00	m			
	冷媒配管セット	Cup6.34,9.52	15.00	m			
	冷却水管	SGP 80 φ	28.00	m			
	冷温水管	SGP 80～20 φ (50)	268.00	m			
	油管	GP 50～20 φ (30)	5.00	m			
	空調ドレン管	VP 40～20 φ (30)	164.00	m			
	煙道	250 φ (SS)	6.00	m			

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	フロンガス回収	室外機 16.0kw	2.00	台			
	フロンガス回収	室外機 11.2kw	1.00	台			
	フロンガス回収	室外機 8.0kw	2.00	台			
	フロンガス回収	室外機 6.3kw	2.00	台			
	フロンガス回収	室外機 5.6kw	1.00	台			
	フロンガス回収	室外機 5.0kw	1.00	台			
	フロンガス回収	室外機 4.0kw	1.00	台			
	フロンガス回収	ウォーターチラー 40.0kw	1.00	台			
	小 計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	2). 換気設備						
	天井埋込扇	3P30A	10.00	台			
	換気扇	250 φ	19.00	台			
	換気扇	300 φ	1.00	台			
	換気扇	パイプ扇	1.00	台			
	扇風機	250 φ	1.00	台			
	換気ダクト	200 φ スパイラル	17.00				
	小 計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	3). 衛生器具設備						
	洋風便器		2.00	組			
	幼児用便器		2.00	組			
	和風大便器用ロータンク		9.00	組			
	壁掛小便器		11.00	組			
	掃除流し		4.00	組			
	洗面器		12.00	組			
	医科用手洗器		1.00	組			
	化粧鏡		13.00	枚			
	化粧棚		13.00	枚			
	ウォータークーラー		1.00	台			
	自在水栓		2.00	個			
	止水栓		1.00	個			
	小 計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	4). 給水設備						
	給水配管	VLP 50～13 φ (32)	37.00	m			
	小 計						

[illegible]

[illegible]

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
7). ガス設備						
ガス配管		69.00	m			
小 計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
C	発生材処分						
1	建物本体(発生材積込・運搬)		1.00	式			
2	外構(発生材積込・運搬)		1.00	式			
	計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
C	発生材処理						
1	建物本体(発生材積込・運搬)						
	建設発生土運搬	碎石	152.00	m3			
	集積 積込み	コンクリート類	772.00	m3			
	集積 積込み	内装材	366.00	m3			
	とりこわし発生材運搬	コンクリート(有筋)	553.00	m3			
	とりこわし発生材運搬	コンクリート(無筋)	117.00	m3			
	とりこわし発生材運搬	ALC	93.30	m3			
	とりこわし発生材運搬	陶磁器くず	22.60	m3			
	とりこわし発生材運搬	岩綿吹付(梁耐火被覆)	38.30	m3			
	とりこわし発生材運搬	ガラスくず	3.10	m3			
	とりこわし発生材運搬	木系廃材	50.90	m3			
	とりこわし発生材運搬	プラスチック	1.90	m3			
	とりこわし発生材運搬	ガラスウール	13.30	m3			
	とりこわし発生材運搬	アスファルト防水材	1.60	m3			
	とりこわし発生材運搬	センチュリーボード	23.30	m3			
	とりこわし発生材運搬	サンド・イットパネル	11.60	m3			

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	とりこわし発生材運搬	ゴムアスルーフィング	1.00	m3			
	とりこわし発生材運搬	塩ビ系	0.40	m3			
	とりこわし発生材運搬	石膏ボード及び 岩吸板(アスベスト含有)	23.50	m3			
	とりこわし発生材運搬	不燃ビニールクロス(アスベスト含有)	0.01	m3			
	とりこわし発生材運搬	アスファルトルーフィング類(アスベスト含有)	3.00	m3			
	とりこわし発生材運搬	カラーベストコロニアル(アスベスト含有)	11.00	m3			
	とりこわし発生材運搬	塩ビシート(アスベスト含有)	1.60	m3			
	とりこわし発生材運搬	フレキシブルボード及びアスベストラックス(アスベスト含有)	4.70	m3			
	とりこわし発生材運搬	畳 1帖物 (46枚)	4.60	m3			
	とりこわし発生材運搬	ステージ 前幕(4,800x3,600×1mm程度)1か所	0.20	m3			
	とりこわし発生材運搬	ステージ 後幕(4,800x3,600×1mm程度)1か所	0.02	m3			
	とりこわし発生材運搬	ステージ 一文字幕(4,800x3,600×1mm程度) 1か所	0.02	m3			
	とりこわし発生材運搬	ステージ スクリーン W4800xH3600×0.5mm程度 1か所	0.01	m3			
	とりこわし発生材運搬	学習室 スクリーン W1800xH2000×0.5mm程度 3か所	0.01	m3			
	とりこわし発生材運搬	備品(4t車10台)	14.60	m3			

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	とりこわし発生材運搬	コンクリートがら(電気)	2.40	m3			
	とりこわし発生材運搬	プラスチック(電気)	0.02	m3			
	とりこわし発生材運搬	コンクリートがら(機械設備)	5.80	m3			
	とりこわし発生材運搬	金属くず(機械設備)	106.00	m3			
	とりこわし発生材運搬	プラスチック(機械設備)	11.60	m3			
	とりこわし発生材運搬	陶器・ガラス類(機械設備)	3.30	m3			
	とりこわし発生材運搬	保温材(機械設備)	66.20	m3			
	建設発生土運搬	砕石(機械設備)	2.90	m3			

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	(発生材処分)						
	発生材処分	碎石	152.00	m3			
	発生材処分	コンクリート(有筋)	453.00	m3			
	発生材処分	コンクリート(無筋)	117.00	m3			
	発生材処分	ALC	93.30	m3			
	発生材処分	陶磁器くず	22.60	m3			
	発生材処分	岩綿吹付(梁耐火被覆)	38.30	m3			
	発生材処分	ガラスくず	3.10	m3			
	発生材処分	木系廃材	50.90	m3			
	発生材処分	プラスチック	1.90	m3			
	発生材処分	グラスウール	13.30	m3			
	発生材処分	アスファルト防水材	1.60	m3			
	発生材処分	センチュリーボード [※]	23.30	m3			
	発生材処分	サンドイットパネル	11.60	m3			
	発生材処分	ゴムアスルーフィング [※]	1.00	m3			
	発生材処分	塩ビ [※] 系	0.40	m3			
	発生材処分	石膏ボード [※] 及び 岩吸板	23.50	m3			

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	発生材処分	不燃ビニールクロス	0.01	m3			
	発生材処分	アスファルトルーフィング類	3.00	m3			
	発生材処分	カラーベストコロニアル	11.00	m3			
	発生材処分	塩ビシート	1.60	m3			
	発生材処分	フレキシブルボード 及び アスベストラックス	4.70	m3			
	発生材処分	畳 1帖物 (46枚)	4.60	m3			
	発生材処分	ステージ 前幕(4,800x3,600×1mm程度) 1か所	0.20	m3			
	発生材処分	ステージ 後幕(4,800x3,600×1mm程度) 1か所	0.02	m3			
	発生材処分	ステージ 一文字幕(4,800x3,600×1mm程度) 1か所	0.02	m3			
	発生材処分	ステージ スクリーン W4800xH3600×0.5mm程度 1か所	0.01	m3			
	発生材処分	学習室 スクリーン W1800xH2000×0.5mm程度 3か所	0.01	m3			
	発生材処分	備品	20.00	m3			
	発生材処分	コンクリートがら(電気)	2.40	m3			
	発生材処分	プラスチック(電気)	0.02	m3			
	発生材処分	コンクリートがら(機械設備)	5.80	m3			
	発生材処分	プラスチック(機械設備)	11.60	m3			
	発生材処分	陶器・ガラス類(機械設備)	3.30	m3			
	発生材処分	保温材(機械設備)	66.20	m3			

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	建設発生土運搬	砕石(機械設備)	2.90	m3			
	スクラップ控除	スチール	137.00	t			
	スクラップ控除	鋳鉄	0.10	t			
	スクラップ控除	真鍮	0.02	t			
	スクラップ控除	銅	2.12	t			
	スクラップ控除	ステンレス	0.34	t			
	スクラップ控除	アルミ	1.91	t			
	スクラップ控除	スチール(電気)	1.20	t			
	小計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
c	発生材処理						
2	外構(発生材積込・運搬)						
	集積 積込み	砕石	67.00	m3			
	集積 積込み	コンクリート類	31.80	m3			
	集積 積込み	内装材	15.20	m3			
	とりこわし発生材運搬	砕石	67.00	m3			
	とりこわし発生材運搬	コンクリート(有筋)	1.80	m3			
	とりこわし発生材運搬	コンクリート(無筋)	2.50	m3			
	とりこわし発生材運搬	コンクリート(二次製品)	10.90	m3			
	とりこわし発生材運搬	アスファルトくず	23.30	m3			
	とりこわし発生材運搬	タイル	0.10	m3			
	とりこわし発生材運搬	金属くず	15.20	m3			
	(発生材処分)						
	発生材処分	砕石	67.00	m3			
	発生材処分	コンクリート(有筋)	1.80	m3			
	発生材処分	コンクリート(無筋)	2.50	m3			
	発生材処分	コンクリート(二次製品)	10.90	m3			

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	発生材処分	アスファルトくず	23.30	m3			
	発生材処分	タイル	0.01	m3			
	発生材処分	金属くず	15.20	m3			
	スクラップ控除	スチール	701.00	kg			
		アルミ	32.00	kg			
	計						