

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
A	建物解体工事						
1	直接仮設工事		1.00	式			
2	解体・撤去工事		1.00	式			
	計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	直接仮設工事						
	(外部足場)						
	外部足場	W900	1445.00	m2			
	足場最上部手摺		287.00	m			
	(内部仕上足場)						
	内部足場	脚立	849.00	m2			
	集会室 内部棚足場	CH=4500～4800	171.00	m2			
	集会室ステージ 内部棚足場	CH=3800	20.60	m2			
	玄関ホール吹抜け 内部棚足場	CH=7370	37.30	m2			
	体育室 内部棚足場	CH=4190～4840	115.00	m2			
	階段 内部足場		43.90	m2			
	(災害防止)						
	養生シート張り		1414.00	m2			

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	竣工時清掃		990.00	m2			
	近隣家屋調査費		1.00	式			
	小計						
3	積上げ共通仮設						
	ゲート	W=3.0m	1.00	箇所			
	交通誘導員B		50.00	人			
	小計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2	解体・撤去工事						
	(躯体)						
	埋戻し		151.00	m3			
	コンクリートとりこわし	RC造 土間コン 圧碎機 標準	55.50	m3			
	コンクリートとりこわし	RC造 土間コン 圧碎機 標準	157.00	m3			
	コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧碎機	151.00	m3			
	コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧碎機 標準	137.00	m3			
	地業とりこわし	機械集積・積込み共	149.00	m3			
	上家鉄骨撤去	75.5t+9.2t(母屋)	1237.00	m2			
	柱型 耐火被覆撤去	ラスモルタル T=40 鉄骨面	195.00	m2			
	梁型 耐火被覆撤去	岩綿吹付 T=30 鉄骨面	1025.00	m2			
	杭引き抜き		1.00	式			

名	称	内	容	数	量	単位	単	価	金	額	摘	要
	(外部)											
	(児童館棟)											
	玄関ポーチ床 クリンカータイル撤去			21.90		m2						
	玄関ポーチ段廻り クリンカータイル撤去			19.80		m2						
	同上 腰壁 レンガタイル撤去			8.50		m2						
	同上 庇天端 レンガタイル撤去			10.80		m2						
	屋根 カラーガルバリウム鋼板葺撤去	T=0.35 カバー工法 サントイッチパネルT=12共・ルーフィング別計上		966.00		m2						
	同上 ゴムアスルーフィング撤去	T=1.0		966.00		m2						
	屋根 カラーベスト コロニアル葺き屋根撤去	センチュリーボードT=18共・ルーフィング(2重)別計上		966.00		m2						アスベスト含有
	同上 アスファルトルーフィング撤去	2重		966.00		m2						アスベスト含有
	同上 棟押 カラーガルバリウム鋼板撤去	T=0.4 W300 木下地120x30共		18.60		m						
	同上 下り棟棟押 カラーガルバリウム鋼板撤去	T=0.4 W300 木下地120x30共		62.30		m						
	同上 軒先水切 カラーガルバリウム鋼板撤去	T=0.4 W80		148.00		m						
	同上 ケラバ水切 カラーガルバリウム鋼板撤去	T=0.4 W120 木下地120x30・40x18共		27.40		m						
	同上 雨押水切 カラーガルバリウム鋼板撤去	T=0.4 W120 木下地90x30共		64.30		m						
	同上 軒先 破風板撤去	木製 205x30 + 180x30		148.00		m						
	同上 ケラバ 破風板撤去	木製 235x30 + 120x30		27.40		m						

名	称	内	容	数	量	単位	単	価	金	額	摘	要
	屋根 カラー鉄板瓦棒葺き屋根撤去	#28 センチュリーボード`T=18共・ルーフィング`別計上		17.20	m2							
	同上 立上り カラー鉄板撤去	#28 ルーフィング`別計上		3.10	m2							
	同上 アスファルトルーフィング撤去	2重		20.30	m2							アスベスト含有
	屋根 軒樋撤去	銅板 T=1.2 W300xH260 集積共 受金物:FB-32x4加工共		124.00	m							
	屋根 軒樋撤去	銅板 T=1.2 W200xH150 集積共 受金物:FB-32x4加工共		24.00	m							
	屋根 谷樋撤去	PLT=1.2加工 W200xH150 集積共		6.60	m							
	たてどい撤去	塩ビ管 φ100 集積共		143.00	m							
	たてどい養生管撤去	鋼管 集積共		33.30	m							
	玄関庇 鼻隠し スチールプレート撤去	T=0.8 H900		11.50	m							
	同上 笠木撤去	T=0.8 W180xH50		11.10	m							
	同上 下り壁見切撤去	T=0.8 W100xH50		11.10	m							

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	天井 アスベストラックス撤去	T=5	213.00	m2			アスベスト含有
	天井 ビニルトップスパン撤去	W90 S型	22.00	m2			
	軽量鉄骨天井下地撤去		235.00	m2			
	段鼻 ノンスリップタイル撤去	60x150	7.10	m			
	外壁 ALC板撤去	T=100	281.00	m2			
	外壁 ALC板撤去	T=120	400.00	m2			
	笠木 カラーガルバリウム鋼板撤去	T=0.4 W150	19.10	m			
	壁見切 アルミ撤去	T=0.6 W100x20	9.20	m			
	スロープ 手摺り撤去	ステンレス φ43 6.2m	6.20	m			

名	称	内	容	数	量	単位	単	価	金	額	摘	要
	玄関ポーチ 足拭きマット撤去	アルミハードマット 枠ステンレス40x20x1.5 3600×900		3.20	m2							
	天井面換気ガラリ撤去	スチール W700xD400 ステンレス網付		60.00	か所							
	外壁換気ガラリ撤去	スチール W1200×H200		6.00	か所							
	床下換気ガラリ撤去	鋳鉄 W600×H250		5.00	か所							
	玄関庇 切り文字撤去	真鍮プレート T=1.5加工 φ300 9文字		1.00	か所							
	点検タラップ	スチール W400×D200xH7300		1.00	か所							
	点検タラップ	スチール W400×D200xH9300		1.00	か所							
	煙突 天蓋撤去	フレキシブルホートT=6 500x500		1.00	か所							アスベスト含有
	同上 枠組	500x500xH300 スチールL-50x50x6		1.00	か所							

名	称	内	容	数	量	単位	単	価	金	額	摘	要
	(集会室棟・渡り廊下)											
	玄関ポーチ床 セラミックタイル撤去	レンガタイル含む		12.90	m2							
	同上 腰壁 レンガタイル撤去			10.30	m2							
	屋根 瓦葺き屋根撤去	#28 センチュリーボードT=18共・ルーフィング別計上		14.80	m2							
	同上 立上り カラー鉄板撤去	#28 ルーフィング別計上		4.80	m2							
	同上 アスファルトルーフィング撤去			19.70	m2							アスベスト含有
	屋根 カラーベスト コロニアル葺き屋根撤去	センチュリーボードT=18共・ルーフィング(2重)別計上		251.00	m2							アスベスト含有
	同上 アスファルトルーフィング撤去	2重		251.00	m2							アスベスト含有
	同上 棟押え カラー鉄板撤去			43.10	m							
	同上 破風板撤去	木製 180x30 + 150x30		63.00	m							
	同上 ケラバ板 プレート加工撤去	T=1.0 180x30		63.00	m							
	屋根 ルーフデッキ 葺き屋根撤去	T=0.8 裏面:ダクコート吹付けT=4.0共		31.60	m2							
	同上 面戸撤去			18.00	m							
	同上 ALC取り合い ケラバ側 水切撤去			7.00	m							
	屋根 軒樋撤去	塩ビ製(角型) W150 集積共		9.00	m							
	屋根 軒樋撤去	銅板 T=1.2 W150xH200 集積共 受金物:FB-32x4加工共		63.00	m							

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	屋根 谷樋撤去	PLT=1.2加工 W200xH150 集積共	5.20	m			
	たてどい撤去	塩ビ管 φ100 集積共	45.00	m			
	たてどい撤去	塩ビ管 φ75 集積共	2.60	m			
	たてどい養生管撤去	鋼管 集積共	22.20	m			
	玄関庇 鼻隠し 化粧パネル撤去	T=0.8 H700	11.30	m			
	同上 笠木撤去	T=0.8 W180xH50	11.10	m			
	天井 アスベストラックス撤去	T=5	82.90	m2			アスベスト含有
	天井 ビニルトップスパン撤去	W90 S型	15.90	m2			
	同上 垂壁 見付け撤去	W100	11.30	m			
	軽量鉄骨天井下地撤去		98.90	m2			
	天井面換気ガラリ撤去	スチール W800xD400	20.00	か所			
	床下換気ガラリ撤去	鋳鉄 W600×H250	9.00	か所			
	床下換気ガラリ撤去	鋳鉄 W300×H250	3.00	か所			

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	天井裏換気パイプ撤去	塩ビ φ300 SUS網共	10.00	か所			
	段鼻 ノンスリップタイル撤去	60x150	34.30	m			
	廻り縁撤去	塩ビ	114.00	m			
	渡り廊下 照明用パイプ撤去	鋼管 φ34	18.00	m			
	玄関庇 館銘板撤去	真鍮プレート D30 T=1.5加工 W3000xH300	1.00	か所			
	外壁 ALC板撤去	T=100	172.00	m2			
	開口枠 テラゾブロック撤去	160x25	5.10	m			
	上り框 人研撤去	160x30	1.10	m			
	玄関ポーチ 足拭きマット撤去	アルミマット 枠ステンレス 2100×1000	2.10	m2			

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	(建具)						
	アルミ建具撤去	引違い窓 枠共 集積共	182.00	m2			
	アルミ建具撤去	引違い戸 枠共 集積共	7.20	m2			
	アルミ建具撤去	片開き戸 枠共 集積共	1.70	m2			
	アルミ建具撤去	両開き戸 枠共 集積共	22.00	m2			
	アルミ建具撤去	ガラリ 枠共 集積共	6.40	m2			
	鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	4.40	m2			
	鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	41.70	m2			
	ステンレス製戸撤去	引違い窓 枠共 集積共	1.90	m2			
	木製戸撤去	引違い戸 枠共 集積共	7.10	m2			
	木製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	53.10	m2			
	木製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	65.80	m2			
	襖撤去	引違い戸 枠共 集積共	22.70	m2			
	襖撤去	両開き戸 枠共 集積共	4.80	m2			
	障子撤去	引違い戸 枠共 集積共	30.40	m2			
	アルミパネル撤去	集積共	4.20	m2			
	ガラス撤去	集積共	218.00	m2			

[illegible]

名	称	内	容	数	量	単位	単	価	金	額	摘	要
	(内部)											
	(児童館棟)											
	床	クリンカータイル撤去		19.10	m2							
	床	モザイクタイル撤去		41.20	m2							
	床	長尺塩ビシート撤去	T=2.5	617.00	m2							アスベスト含有
	段廻	長尺塩ビシート撤去	T=2.5	33.80	m2							アスベスト含有
	床	モザイクパーケット撤去	T=8	20.30	m2							
	床	フローリング撤去	T=15 捨貼:合板T=12共	18.70	m2							
	木製床組撤去	ボード別計上 転ばし根太18x24@300		17.30	m2							
	木製床組撤去	ボード別計上 転ばし床組H100		1.40	m2							
	畳下 床	コンパネ撤去	T=15	17.40	m2							
	木製床組撤去	ボード別計上 転ばし床組H100		17.40	m2							
	畳下 床	杉板撤去	T=15	56.90	m2							
	床	桧縁甲板撤去	T=15	13.40	m2							
	床の間 床	コンパネ撤去	T=15	4.30	m2							
	木製床組撤去	ボード別計上 束90x90@900 大引90x90@900 根太40x60@450		74.60	m2							

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	畳撤去	1帖物	46.00	枚			
	床の間 ウスベリ敷撤去		3.00	m2			
	和室18帖踏込み 式台 松むく板合板撤去	T=30 L4000xD250	1.00	m2			
	押入 床 シナベニヤ撤去	T=6 下地木材共	9.10	m2			
	押入 中棚 シナベニヤ撤去	T=6 下地木材共	13.70	m2			
	床 アスファルト防水撤去		59.90	m2			
	同上 立上り アスファルト防水撤去		22.30	m2			
	防水押コンクリート撤去		18.00	m3			
	木製巾木撤去	H=100 集積共	98.00	m			
	畳寄せ撤去	40x60	31.50	m			
	ボード寄せ撤去		5.30	m			
	巾木 ソフト巾木撤去	H=100	264.00	m			アスベスト含有
	段型巾木 ソフト巾木撤去	H=175	15.80	m			アスベスト含有
	巾木 モルタルコテ仕上げ	H=100	35.00	m			

名	称	内	容	数	量	単位	単	価	金	額	摘	要
	壁 半磁器タイル撤去			382.00		m2						
	ALC面 壁 半磁器タイル撤去	下地モルタル共		18.10		m2						
	壁 ビニールクロス撤去			216.00		m2						アスベスト含有
	壁 不燃ビニールクロス撤去			6.50		m2						アスベスト含有
	ALC面 壁 モルタル撤去			151.00		m2						
	壁 プラスター撤去	T=20		29.40		m2						
	壁 フレキシブルボード撤去	T=6 捨貼:石膏ボード T=12共		412.00		m2						アスベスト含有
	壁 センチュリーボード撤去	T=12		64.30		m2						
	壁 コンパネ撤去	T=12		6.30		m2						
	壁 有孔シナベニア撤去	T=6		59.60		m2						
	壁 練付合板撤去	T=5.5		168.00		m2						
	壁 シナベニア撤去	T=4		57.60		m2						
	壁 シナベニア撤去	T=6		67.20		m2						
	壁 コンクリートブロック撤去	T=100		20.80		m2						
	壁 コンクリートブロック撤去	T=120		210.00		m2						
	配管バック 壁 コンクリートブロック撤去	T=100		18.20		m2						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	天井 岩綿吸音板撤去	T=12 捨貼:石膏ボード T=9共	396.00	m2			アスベスト含有
	下り天井 岩綿吸音板撤去	T=12 捨貼:石膏ボード T=9共	2.00	m2			アスベスト含有
	天井 岩綿吸音板撤去	T=19 捨貼:石膏ボード T=9共	250.00	m2			アスベスト含有
	天井 石膏ボード撤去	T=9	20.00	m2			アスベスト含有
	天井 石膏ボード撤去	T=12	19.60	m2			アスベスト含有
	天井 フレキシブルボード撤去	T=4	143.00	m2			アスベスト含有
	下り天井 フレキシブルボード撤去	T=4	1.60	m2			アスベスト含有
	天井 杉桤合板撤去		24.90	m2			
	天井 杉柵合板撤去		74.70	m2			
	天井 シナベニア撤去	T=4	9.10	m2			
	下り天井 練付合板フラッシュ撤去	T=30 H=300	36.20	m			
	軽量鉄骨間仕切り壁撤去	W75	402.00	m2			
	LGS内 壁 グラスウール撤去		251.00	m2			
	軽量鉄骨天井下地撤去		706.00	m2			
	下り天井 軽量鉄骨天井下地撤去	H=300	12.80	m2			
	天井点検口撤去	450x450 アルミ	7.00	か所			

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	壁 木製軸組撤去	ﾀﾅ90x45 @450	138.00	m2			
	壁 木胴縁下地撤去	ボード別計上 ﾀﾅ40x45@455 ﾏｺ40x45@300	385.00	m2			
	木製天井下地撤去	ボード別計上 野縁45x45@450 吊木40x40@900 野縁受45x45@900	231.00	m2			
	木製下り天井下地撤去	ボード別計上 野縁45x45@450 野縁受45x45@900	1.60	m2			
	ﾀｲﾙ下地ﾓﾙﾀﾙ撤去	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有	13.80	m3			
	面台 テラゾブロック撤去	100x25	0.50	m2			
	面台 テラゾブロック撤去	130x25	2.30	m2			
	床見付 テラゾブロック撤去	150x25	0.70	m2			
	床見付 テラゾブロック撤去	225x25	1.80	m2			
	笠木 テラゾブロック撤去	150x25	0.70	m2			
	上り框 テラゾブロック撤去	60x40	0.30	m2			
	出入口枠撤去	W150 木製	166.00	m			
	サッシュ額縁撤去	60x25 木製	409.00	m			
	サッシュ額縁撤去	70x25 木製	9.10	m			
	壁 見切り縁撤去	30x30 木製	84.70	m			
	壁 見切り縁撤去	60x60 木製	25.60	m			
	天井廻縁撤去	40x60 木製	108.00	m			

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	長押撤去	108x30 木製	55.60	m			
	付鴨居撤去	40x36 木製	28.60	m			
	上框撤去	40x100 木製	1.80	m			
	ステージ框撤去	120x120 木製	5.80	m			
	天井丸太撤去	φ90 赤杉	10.40	m			
	床の間 床框撤去	120x120 L3500 木製	1.00	か所			
	床の間 床柱撤去	φ75 H2150 木製	2.00	か所			
	床の間 床柱撤去	φ150 H3000 木製	1.00	か所			
	床の間 織部板撤去	300x35 L1600 木製	1.00	か所			
	床の間 落し掛撤去	108x35 木製	5.10	m			
	カーテンボックス撤去	150x100 T=25 木製 カーテンレール共	9.60	m			
	カーテンボックス撤去	150x150 T=25 木製 カーテンレール共	72.20	m			
	カーテンボックス撤去	150x250 T=25 木製 カーテンレール共	8.00	m			
	スクリーンボックス撤去	300x300 T=30 木製	4.80	m			
	CB壁 頭繋ぎ用鉄骨下地撤去	平均H1415程度	105.00	m2			

名	称	内	容	数	量	単位	単	価	金	額	摘	要
	廻り縁撤去	アルミ		547.00	m							
	ピクチャーレール撤去			26.10	m							
	段鼻ノンスリップ撤去	ステンレス		86.90	m							
	床 見切り縁撤去	T=1.2 25x20 ステンレス		2.10	m							
	壁 見切り縁撤去	T=1.2 25x20 ステンレス		2.40	m							
	壁 見切り縁撤去	T=1.2 10x10 ステンレス		4.80	m							
	壁出隅 見切り縁撤去	アルミ		58.80	m							
	下り天井 見切り縁撤去	アルミ		17.80	m							
	開口枠撤去	100x25 スチール		7.40	m							
	階段手摺撤去	H900 集成材100x120 手摺子@150		12.90	m							
	階段壁付手摺撤去	ビニールハントレール		16.20	m							
	玄関 下足入撤去	木製 W3000×D350×H1800		1.00	か所							
	集会室ステージ 移動式階段撤去	木製 W1080×D720×H600		1.00	か所							
	集会室ステージ 前幕撤去	引分け 電動式		1.00	か所							

名	称	内	容	数	量	単位	単	価	金	額	摘	要
	集会室ステージ 後幕撤去		引分け 手動式	1.00		か所						
	集会室ステージ 一文字幕撤去			1.00		か所						
	集会室ステージ スクリーン撤去		W4800×H3600	1.00		か所						
	集会室物入 棚撤去		木製 W1300×D700×H1800	1.00		か所						
	事務室 カウンター撤去		大理石T=50 L2750xD300	1.00		か所						
	和室18帖 置式釜撤去		W500xD500xH600	2.00		か所						
	和室18帖 茶道具入れ撤去		W1200×D800×H450	1.00		か所						
	和室18帖 床の間 棚撤去		T=35 W740×D380	1.00		か所						
	和室18帖踏込 床下換気口撤去		80×160 ステンレス網 枠: 桧	1.00		か所						
	和室 天井点検口撤去		450×450 楕円ニヤT=4 枠: 米桧	3.00		か所						
	湯沸室 流し台撤去		L1200xD550xH750	2.00		か所						
	湯沸室 ガス台撤去		L600xD550xH600	1.00		か所						
	湯沸室 調理台撤去		L900xD550xH750	1.00		か所						

名	称	内	容	数	量	単位	単	価	金	額	摘	要
	湯沸室 水切棚撤去	L900xD200xH500		1.00		か所						
	湯沸室 吊戸棚撤去	L1800xD350xH500		1.00		か所						
	料理教室 教師用調理台撤去	W2000xD900		1.00		か所						
	料理教室 生徒用調理台撤去	W1800xD900		4.00		か所						
	料理教室 窓下戸棚撤去	W7200xD400xH750		1.00		か所						
	料理教室 食器整理棚撤去	W6000xD600xH1800		1.00		か所						
	料理教室 掃除具入れ撤去	W500xD400xH1800		1.00		か所						
	料理教室 曲面黑板撤去	W2700xH1200		1.00		か所						
	料理教室 天井吊りミラー撤去	W1500xH900		1.00		か所						
	料理教室 溝蓋撤去	ステンレス W200xL500 14枚		1.00		式						
	料理教室 溝 排水パイプ撤去	VP100 L1500		2.00		か所						
	学習室 スクリーン撤去	W1800xH2000		3.00		か所						
	学習室 スクリーンボックス撤去	220x220 L2200		3.00		か所						
	学習室 掃除具入れ撤去	W500xD400xH1800		3.00		か所						
	学習室 磁気曲面黑板撤去	W2700xH900		3.00		か所						
	学習室 窓手摺撤去	スチール φ 60 L2400		1.00		か所						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	学習室 窓手摺撤去	スチール φ 60 L2600	1.00	か所			
	学習室 窓手摺撤去	スチール φ 60 L3500	2.00	か所			
	わらべの室 書籍戸棚撤去	W4700xD240xH1960	1.00	か所			
	わらべの室 掃除具入れ撤去	W500xD400xH1800	1.00	か所			
	わらべの室 窓手摺撤去	集成材 φ 60 L3500	2.00	か所			
	内部造作材解体		326.50	m2			
	備品撤去費	普通作業員	10.00	人			

名	称	内	容	数	量	単位	単	価	金	額	摘	要
	(集会室棟)											
	床	クリンカータイル撤去		14.80	m2							
	床	モザイクタイル撤去		14.50	m2							
	タイル下地	モルタル撤去	アスベスト含有 T=2.5	0.90	m2							
	床	長尺塩ビシート撤去		8.30	m2							アスベスト含有
	床	アスファルト防水撤去		14.50	m2							
	同上											
	立上り	アスファルト防水撤去		6.90	m2							
		防水押コンクリート撤去		1.80	m3							
	床	フローリング撤去	T=15 捨貼:合板T=15共	112.00	m2							
	同上		ハイネダ同等 束90x90@300									
	鋼製床組	撤去	大引@900 根太@300	112.00	m2							
	同上周囲											
	クッションゴム	撤去	15x15	58.60	m							
			H=100 集積共									
	木製巾木	撤去		55.80	m							
	壁	半磁器タイル撤去		46.20	m2							
	ALC面											
	壁	半磁器タイル撤去	下地モルタル共	19.40	m2							
			T=9									
	壁	ピーリング板撤去		20.80	m2							
			T=12									
	壁	コンパネ撤去		15.60	m2							
			T=4									
	壁	有孔シナベニア撤去		132.00	m2							

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	壁 コンクリートブロック撤去	T=120	35.50	m2			
	配管バック	T=100	7.70	m2			
	壁 コンクリートブロック撤去						
	天井 岩綿吸音板撤去	T=12 捨貼:石膏ボード T=9共	130.00	m2			アスベスト含有
	天井 フレキシブルボード撤去	T=4	22.80	m2			アスベスト含有
	下り天井 フレキシブルボード撤去	T=4	2.50	m2			アスベスト含有
	軽量鉄骨天井下地撤去		135.00	m2			
	天井点検口撤去	450x450 アルミ	3.00	か所			
	壁 木製軸組撤去	タテ90x45 @450	48.30	m2			
	壁 木胴縁下地撤去	ボード別計上 タテ40x45@455 ヨコ40x45@300	149.00	m2			
	柱型 木胴縁下地撤去	ボード別計上 タテ40x45@455 ヨコ40x45@300	19.40	m2			
	木製天井下地撤去	ボード別計上 野縁45x45@300 吊木40x40@900 野縁受45x45@900	18.30	m2			
	木製下り天井下地撤去	ボード別計上 野縁45x45@300 野縁受45x45@900	2.50	m2			
	面台 テラゾブロック撤去	110x25	1.10	m2			
	上り框 テラゾブロック撤去	60x40	2.30	m2			

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	サッシュ額縁撤去	60x25 木製	20.20	m			
	サッシュ額縁撤去	80x25 木製	77.10	m			
	柱型 出隅コーナー撤去	30x30 木製	37.80	m			
	壁 見切り縁撤去	25x60 木製	7.40	m			
	出入口枠撤去	W150 木製	38.60	m			
	防球ネット撤去	スチール φ 780	1.00	か所			
	防球格子パイプ撤去	スチール W4650xH2800 φ 60.5・φ 34 @100交互	1.00	か所			
	同上 上下枠撤去	溝型鋼 125x65x6x8	14.80	m			
	CB壁 頭繋ぎ用鉄骨下地撤去	H1800～2450程度	29.10	m2			
	玄関 下足入撤去	木製 W1500×D350×H1500	1.00	か所			
	玄関 下足入撤去	木製 W2400×D350×H1500	1.00	か所			
	壁 グラスウール撤去	T=45	155.00	m2			
	廻り縁撤去	塩ビ	35.90	m			
	廻り縁撤去	アルミ	64.60	m			

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	下り天井 見切り縁撤去	20x20 ステンス	8.60	m			
	床 換気口撤去	800x250 ステンス 有孔PL T=4.5	18.00	か所			
	内部造作材撤去	備品含む	155.00	m2			
	小計						