

質問回答書

(業務名)		(業者名)
式下中学校体育館屋根・外壁その他改修工事		
番号	質 問	回 答
	A-11 外壁 仕上・下地調整材 アスベスト含有材 集塵装置付ディスクグラインダー工法撤去面積 61.0m2 と考えて良いですか A-12 内部ギャラリー一部 AW-9 9' カーテンレール撤去・暗幕カーテン一時取り外し図面記載 取外し後取付無しと考えて良いですか カーテンレール撤去で新設無しです 仮設工事 仮設水道構内水道設備無償貸与にて 仮メーター設置分岐、使用料有償と考えて良いですか 種目別内訳書にて、積上共通仮設費の交通誘導員 A 常駐 1 名とありますが、有資格者と考えるのでしょうか。 (奈良県では国道に面する場合のみ交通誘導員 A となります) 工事用電気及び水道水について 仮メーター取り付けの上、有償にて校内より借用する事はできるのでしょうか。 A-08 図より 各資材搬入出時は、搬入出路を養生する事とありますが、運動場に敷鉄板養生を毎回設置する事は不可能と考えます、どの程度の養生をお考えでしょうか。 A-12 図より AW-9 部 カーテンレール撤去及び暗幕カーテン一時取り外しとあります	お見込のとおりです。 カーテンレールの撤去及び新設は本工事の対象外とします。 お見込のとおりです。 交通誘導員 A のため、お見込のとおり有資格者としてください。 お見込のとおり、受注者の負担にて利用可能です。 敷鉄板は図示の部分のみで運動場の養生については、要協議とします。 カーテンレールの撤去及び新設は本工事の対象外とします。

が、レールを撤去した後にカーテンは復旧できないと考えます、 建具図、種目別内訳書にも記載がない為、どのように考えるのでしょうか。 A-19 図より 幕板詳細図では、幕板、スパンドレル裏側を硬質ウレタンフォーム t=20 を吹き付ける事になっていますが、施工上、屋根仕舞い～幕板～スパンド レルの施工手順と考えます、体育館側の壁は塞がれている為、吹付が施工 できないと考えますが、どのように計画されているのかお教え下さい。 A-07, 現場配置図より 敷地西側の隣地境界線の建物との離れが狭いと思われます、幕板工事用の 持ち出し足場を施工すると架空で隣地に足場が越境しても、問題はないの でしょうか。	スパンドレルはポリエチレンフォーム 4 ミリの裏打のある製品としてくだ さい。 越境することはないと判断していますが、越境する場合は事前に地権者へ の協議をしてください。
--	---

回答日 2026年 7月28日
(業務主管課長) 教育総務課長 出口 正 印